

Sakspapirer

Utvalg: Viltnemnda
Dato: 28.02.2024 00:00
Sted:

Eventuelle forfall med begrunnelse meldes til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Tromsø 21.02.2024

For leder i Viltnemnda, Stein Valkoinen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Spørsmål

Saker til behandling

1/24 Sak 05/24 Orienteringssak - vintertelling av elg med helikopter.	3
2/24 Sak 03/24 Søknad om endring av minsteareal for elg for valdene Sørbotn, Søndre Ramfjord og Andersdal.	9
3/24 Sak 02/24. Orienteringssak - Statistikk fra elgjakta i Tromsø 2024.	20
4/24 Sak 04/24 Orienteringssak - om arbeidet med kommunale mål for forvaltning av hjortevilt.	27
5/24 Sak 01/24 Orienteringssak - årsmelding fra Viltnemnda i Tromsø kommune 2023.	30
6/24 Sak 06/24 - Opphevelse av vedtak i sak 07/23 om opprettelse av Oldervik elgvald.	34



Arkivsaksnr. 24/01851-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato

Sak 05/24 Orienteringssak - vintertelling av elg med helikopter.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Det godkjennes bruk av inntil kr 200.000,- fra viltfondet til gjennomføring av tellingen.

Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør, bymiljø

Hva saken gjelder

Det skal gjennomføres elgtelling med helikopter Tromsø kommune våren 2024, etter ønske fra elgvaldene og fra forvaltningen, om en sammenhengende telling for hele kommunen, med samme metodikk.

Helikoptertelling er en velbrukt metode, og det planlegges sammenhengende telling på denne måten tidlig i mars.

Saksutredning

I Tromsø kommune har det i mange år vært gjennomført vintertelling av elg. Tellingen ble før i all hovedsak gjort på bakken av de enkelte valdene, men de siste årene er også småfly og helikopter benyttet sporadisk noen grad. Det har vært vanlig å gjennomføre tellingen første helg i mars, med helgen etter i reserve.

Det er ikke lenger lov å bruke snøscooter til dette formålet, og det er ikke lenger helt lett å få manuell oversikt over alle større områder i kommunen. Bruken av småfly og helikopter har ikke vært sammenhengende og systematisk, og for flere områder er det tydelige hull i tallrekken for vinterbestanden av elg.

Kommunen og elgvaldene ønsker en sammenhengende vintertelling for å gi gode tall på vinterbestanden av elg i kommunen, for rett forvaltning.

Tall fra vintertelling er sammen med sett-elg data som registreres under elgjakten, grunnlaget for rett forvaltning av elgstammen. Man må vite hva man har, kort og godt.

Det er gjennomført en innkjøpsrunde på oppdraget, og Helitrans Tromsø er valgt som tilbyder av tjenesten. Firmaet har gjennomført elgtellinger før, og er godt kjent med oppgaven. Tellingen planlegges gjort første helg i mars, normalt.

Tellingen gjennomføres med ideelt sett tre passasjerer og pilot i maskinen. To teller, og en registrerer.

Tellingen, som er anslått å kunne gjennomføres på 12-14 timer flytid er gitt en pris på kr 183.000,- Andre anslåtte utgifter er mulig dekking av tapt arbeidsfortjeneste for tellemannskapet, i tilfelle hverdager må tas i bruk, anslått til kr 12000,- og mindre summer til bevertning under oppdraget.

Det er søkt om tilskudd til tellingen fra den fylkeskommunale tilskuddsordningen for midler til viltforvaltning, med kr 120.000,- En er ikke garantert midler, eller fullt tilskudd, men muligheten er stor for at noe tilskudd gis til formålet..

Kostnaden for tellingen, minus evt tilskuddsmidler foreslås belastet Tromsø kommunes viltfond, som etter [forskrift om viltfond](#) kan benyttes til slikt formål. Viltfondet er pr i dag omtrent kr 500.000,- stort.

Forskriften åpner for bruk av viltfondmidler til:

- tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Helikoptertelling vurderes å være godt innenfor dette.

Frivillige tellere er funnet både på fastlandet og på Kvaløy. Sekretær i viltnemnda kom er også til å være med, som registrerer.

Det er på vanlig vis sendt ut informasjon til elgvaldene, om frivillig vintertelling. For en del er dette en fast tradisjon, og tall fra bakketelling kan også brukes til å korrigere det som registreres fra helikopter.

Gode telleruter skal utarbeides i samarbeid med helikoptermannskap og tellere. Det legges opp til 4 hovedtelleroder i kommunen, nordre og søndre Kvaløya, og nordre og søndre del av fastlandet. Ringvassøy og Malangshalvøya vil også besøkes.

Konklusjon

Informasjon om helikoptertelling våren 2024 tas til orientering. Det godkjennes bruk av inntil kr 200.000,- fra viltfondet til formålet,-

Vedtakskompetanse

Viltnemnda

Vedlegg

Vedlegg - Søknad om midler til helikoptertelling elg

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VILTILTAK - 2024

Organisasjonsnummer: 940101808

Foretaksnavn TROMSØ KOMMUNE

Kontonummer: 1506 43 46048 **verifisert**

Adresse: Rådhusgata 2, 9008 TROMSØ

E-postadresse: postmottak@tromso.kommune.no

Kontaktperson

Navn: Bo Eide

Telefonnummer: 48299534

E-postadresse: bo.eide@tromso.kommune.no

Økonomisk aktivitet og kryssfinansiering

Søker utøver økonomisk aktivitet? Ja

Søker er innforstått med forutsetningene for tilskudd til foretak som driver økonomisk aktivitet: Ja

Utfyller

Navn: Bo Eide

Mottaker: Troms fylkeskommune

SØKNAD

REFERANSENØ.: 24S5C03F

Helikoptertelling av elg i Tromsø vår 2024

Fylke(r) hvor tiltaket skal gjennomføres: Troms

Varighet: 15.02.2024 - 15.04.2024

Beskrivelse av tiltaket:

Tromsø kommune holder på, å utarbeide kommunal målsetting for hjortevilt (elg) som skal være ferdig våren 2024.

Videre skal en av våre bestandsplaner rulleres nå i vår.

Tromsø kommune har gode tall på elgbestanden på høsten, basert på det som innberettes av sett-elg under jakta. En svært stor del av kommunens tellende areal inngår i elgvald, og størsteparten av valdene inngår i ett av våre to bestandsplanområder.

Sett-elg tallene er verdifulle, men vi ser at det vil være svært nyttig med gode og ferske vinterbestandstall fra en telling, som ytterligere beslutningsgrunnlag.

Vintertellinger er tidligere gjort fra bakken, og for delområder med småfly/helikopter, men det er noen år siden siste heldekkende sammenhengende vintertelling. Tromsø kommune er stor, med mange kriker og kroker, og en sammenhengende bakketelling av god kvalitet er vanskelig å få til, særlig etter at det ble vanskelig å bruke snøscooter til formålet.

Vi ser at en heldekkende vintertelling fra luften vil kunne gi oss et tallgrunnlag av høy kvalitet til utarbeidelsen av av den kommunale målsettingen, og vi ønsker oss sterkt dette grunnlaget for en bedre forvaltning.

Det legges opp til telling tidlig i mars, med et omfang som dekker alle relevante deler av kommunen, og det er utarbeidet et forslag til flygekart med stipulert øvre grense for flytid på ca 18 timer.

De aktuelle helikopterselskapene har alle erfaring med slik telling, og kommunen vil stille med tellemannskap og lokale kjentmenn. Metodikken ved telling er velprøvd.

Tiltaks karakter: Lokal/Kommunal

Søkerkategori: Kommune

Tiltakstype: Lokalt forvaltningstiltak

Artsgruppe: Partåede hovdyr

Art: Elg

Budsjett

Kostnader	Beløp
Tellemannskap - tapt arbeidsfortjeneste. 2 mann a 2 dager a kr 3000,-	12 000
Helikopterbruk, 16 t	240 000
Sum kostnader	252 000

Finansiering	Beløp
Samlet kostnad	252 000
- Egne midler	132 000
- Andre offentlige tilskudd	0
- Annen finansiering	0
Omsøkt tilskudd	120 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja

På hvilken måte?

Ved redusert tilskudd vil kommunens andel måtte bli tilsvarende større.

Minste tilskuddssum for gjennomføring: 70 000

Eventuelle merknader:

Ikke utfyllt

Vedlegg

Ingen vedlegg

 **Bo Eide** for **TROMSØ KOMMUNE**

Leverert 11.01.2024



Arkivsaksnr. 24/01853-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato

Sak 03/24 Søknad om endring av minsteareal for elg for valdene Sørbotn, Søndre Ramfjord og Andersdal.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Søknaden om permanent endret minsteareal for elg for valdene Sørbotn, Søndre Ramfjord og Andersdal, fra 6000 daa til 4000 daa innvilges ikke.

Med hjemmel i Hjorteviltforskriftens §7, fastsettes midlertidig redusert minsteareal for elgvaldene Sørbotn, Søndre Ramfjord og Andersdal til 4000 daa, for årene 2024 og 2025.

Bestandsplanstyret bes innarbeide det midlertidig reduserte minstearealet i den kommende bestandsplanen.

Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør, bymiljø

Hva saken gjelder

Styret i bestandsplanområde Fastlandet, i Tromsø har foreslått en reduksjon av minstearealet for elg i i tre vald som er tilknyttet bestandsplanområdet. Det foreslås reduksjon fra dagens 6000 daa, til 4000 daa i valdene Sørbotn Grunneierlag, Søndre Ramfjord Grunneierlag og Andersdal Utmarkslag. Søknaden begrunnes med en økende elgbestand.

Det er etter [hjorteviltforskriftens §6](#) en kommunal oppgave å fastsette minstearealet for elg i kommunen. Minstearealet setter arealet bak hver fellingstillatelse for elg i et område.

Saksutredning

Det er for tre vald på fastlandet søkt om endring av minstearealet for elg, fra 6000 til 4000 da. Søker er styret for bestandsplanområdet der de tre valdene inngår. Søknaden er levert innen fristen for slik søknad, 15. januar.

Om fastsettelse av minsteareal

Kommunen skal etter [hjorteviltforskriftens §6](#) fastsette minsteareal for felling av hjortevilt i kommunen. Minstearealet fastsettes i egen kommunal forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune. Dagens forskrift fastsetter minstearealet til 6000 daa for fastlandsdelen av Tromsø kommune, unntatt for Breivikeidet, der minstearealet er satt 4000 daa. For Kvaløya og Ringvassøya er minstearealet 4000 daa.

Minstearealet er det arealet som ligger bak hver fellingstillatelse, og skal reflektere den gjeldende vurdering av de ulike levestandardene for elg i de forskjellige deler av kommunen, elgstammens størrelse og produksjon, og kommunens mål og ønsker for utvikling. Ved vurdering av endring av minstearealet skal kommunen vurdere følgende; Bestandsutvikling i forhold til kommunens mål, bestandenes størrelse og sammensetning, beitegrunnlag og artens livsvilkår ellers, herunder sesongtrekk, eventuelle konflikter i forhold til jord-, hage- og skogbruk, vilt påkjørsler langs vei og jernbane samt annen irregulær avgang, samt andre mulige konfliktpunkter, for eksempel naturmangfold.

Kommunen kan også etter hjorteviltforskriftens §7 fravike vedtatt minsteareal med inntil 50% for særskilte vald i et begrenset tidsrom, for å fange opp ulike forhold ved bestandsutviklingen i et område.

Søknad

Søknaden om endring av minstearealet for de gjeldende områdene begrunnes i at området har en solid elgstamme, som vurderes å ha økt de siste årene.

Det vises til at tilliggende vald mot sør i Balsfjord kommune lenge har hatt minsteareal på 4000 daa, tilsvarende det som søkes, og også i de siste 2 år har hatt midlertidig reduksjon av minsteareal ned mot 2000 daa.

Områdene på tvers av kommunegrensen vurderes av søker å ha såpass like forhold at en større likhet i minsteareal er berettiget.

Det er også angitt at antallet påkjørsler og episoder med elg i trafikken i området Laksvatn – Sørbotn har vært økende de siste årene.


Dagens forhold

Ved vurdering av bestandsforholdene og bestandsutviklingen i et område er det i hovedsak data fra Hjorteviltregisteret som benyttes, i tillegg til tall fra vintertellinger, og eventuelle beiteregistreringer. I tillegg gir forekomsten av trafikkhendelser en indikasjon på bestandsstørrelse, da det er en god sammenheng mellom antall elg i et område, og mengden trafikkhendelser som involverer elg.

Det vil også være riktig å skjele til forholdene i nabovaldene, også selv om de skulle ligge i nabokommunen.

Området det søkes redusert minsteareal for utgjør tre vald på med samlet tellende areal på 44812 daa, tilsvarende fellingstillatelse på 7,46 elg i året i gjennomsnitt. Valdene er alle medlemmer i Fastlandet bestandsplanområde, og følger avskytingsplanen fastsatt i bestandsplanen.

ANDERSDAL	11742 daa
SØNDRE RAMFJORD GR E L	13070 daa
SØRBOTN GRUNNEIERLAG	20000 daa



Målestokk 1:150000 ved A3 liggende utskrift

Dato: 15.01.2024 17:04 - Eiendomsdata verifisert: 15.01.2024 17:02 - Side 1 av 1




Kartet viser fastsatt minsteareal for elg i området der det søkes om endring.


Om bestand og bestandsutvikling i området

Som beskrevet i søknaden, så er det et inntrykk av at det er en solid, og nok voksende elgstamme i det omsøkte området.


For valdene som det søkes endret minsteareal for kan man finne følgende nøkkeltall i Hjorteviltregisteret.




Figuren viser en løpende reduksjon i antallet felte dyr i området gjennom perioden, og et økende uttak av voksne dyr. Til tross for et økende uttak av voksne dyr er stammen økende.



Felt pr jegerdag er en indeks som forteller om utviklingen i bestandsstørrelsen i et område over tid. Figuren viser ingen tydelig trend de siste årene



Utviklingen i sette dyr pr jegerdag viser en tydelig utvikling mot flere sette dyr pr jegerdag de siste årene.




Utviklingen i indekser som angir produktiviteten viser en utvikling mot flere kyr, og en økende tendens i kalveproduksjon. Tallene indikerer en øking av produktive kyr som en andel av totalbestanden, og dermed en mer produktiv bestand.



I sum kan man si for området at det er klare tegn på en økende, og mer produktiv stamme de siste årene, og at uttaket i samme periode ikke har økt tilsvarende. Til sammen legger dette grunnlaget for en høyere elgbestand over tid.

Tilførselen av elg til området kommer i hovedsak sørfra, langs Balsfjorden.

I valdene mot sør, i Balsfjord kommune, så er forskriftsfestet minsteareal 4000 daa. Dette har midlertidig vært redusert til 2000 daa. Reduksjonen har ført til økt uttak de siste årene, og i fjor ble jakten stoppet i valdet i Lavangsdalen sør, da det ble sett lite dyr.



I valdene mot øst, i Sjursnes og Lakselvbuktområdet er det en stabil nedadgående trend i uttak og i felte elg pr jegerdag, og en relativt lav fellingsprosent. Sett-elg pr jegerdag er økende.



I valdene i nord, i Ramfjorden og på Breivikeidet er det en stabil utvikling i felt – pr jegerdag, men en solid øking i sett-pr-jegerdag. Det er også et generelt inntrykk av en økende stamme i området.

Det kan være en liten sammenheng med det lave uttaket over tid i området Tomasjord – Snarby. En forventet bedring i jaktgjennomføringen i det området, med høyere uttak, kan muligens ta unna noe av bestandsveksten som rapporteres om på Breivikeidet.



Vintertellinger

Det er ikke talt elg kontinuerlig og i valdene i det omsøkte området de siste årene, så det er ikke gode tall å forholde seg til.

For Sørbotn og Andersdalen til sammen ble det i 2022 registrert 22 elg, og i 2023 ble det sett 19 elg.

Det skal gjennomføres vintertelling med helikopter i hele kommunen i år, noe som vil gi bedre tall på vinterbestanden av elg i hele kommunen.

Situasjonen trafikk – elg i området.

Europaveien E8 går i gjennom området som det søkes om redusert minsteareal for. Det har de siste årene vært en øking i antallet episoder mellom elg og kjøretøy i området. Fallviltregisteret viser i alt 22 episoder på strekningen Sørbotn – Balsfjorden i perioden 2019 -2023, likt fordelt på hver side av kommunegrensen, med en økende tendens de siste årene. Siden 01.01.2021 er i alt 9 dyr enten død ved påkjørsel eller avlivet etter ettersøk i Lavangsdalen. Dette er om lag 20% av det som er tatt ut ved jakt i de valdene som grenser til dalen. Lavangsdalen er tydelig vinteroppholdsområde for elg fra området, noe som bidrar til elg/trafikkproblematikk.

Det ligger an til videre arbeid på ny E8 trase på vestsiden av Ramfjorden i perioden, og det er noe usikkert hvordan dette vil påvirke elgbestanden. En mulighet er at elgen vil forflytte seg noe fra dette området, og bli mere tallrik i andre områder nært.

Beiteforhold.

Det ble sommeren 2021 gjennomført elgbeitetaksering, med tre prøveflater i Lavangsdalen. Det ble da konstatert et relativt lavt uttak, og beiter i ganske god tilstand. Dette kan ha endret seg de siste årene, men kan også være en medvirkende årsak til at det faktisk oppholder seg så mange dyr i området vinterstid. Slaktevektutviklingen i området viser en svakt synkende tendens, men det er et lite utvalg av dyr å basere denne trenden på.

Vurderinger

Når minstearealet skal vurderes for et område, så er det med bakgrunn i bestandens situasjon, utvikling, påvirkning, og ønsket retning for disse faktorene.

Det er tydelig at elgbestanden i området det søkes om redusert minsteareal for har økt de siste årene, noe som synes godt på statistikk, og også har gitt seg utslag i et økt antall trafikkhendelser særlig på E8 som går gjennom området. Det siste er i seg selv en svært uønsket utvikling.

Avskytingen i området, som er en del av fastlandet bestandsplanområde, har ikke holdt tritt med bestandsutviklingen, noe som har vært medvirkende til det økende elgtallet.

For de omkringliggende valdene er det ulike bestandsutviklinger.

I sør er denne bestandsøkningen møtt med en midlertidig reduksjon av minstearealet, noe som har ført til lavere bestand igjen. Dyrene bruker likevel Lavangsdalen som vinterbeite, med medførende trafikksituasjoner.

Også på Breivikeidet er det tegn til en økende bestand. Der har minstearealet i en årrekke vært på 4000 daa, men det er nevnt derfra at det kanskje kan være behov for å justere dette.

Mot øst er det generelt lavere bestand, uten en klar utvikling.

I valdene sør for og, og øst for området er utviklingen noe annerledes, i det det mot sør har vært et høyere uttak over tid, som har ført til en redusert stamme, og stedvis redusert uttak ved jakt i siste sesong.

Vintertellingene i valdene er ikke gjennomført for alle vald i de foregående årene, men det som er registrert viser en økende vinterstamme, i tråd med registreringene under jakta.

Det søkes om en reduksjon av minstearealet fra 6000 daa, til 4000 daa, for et område med totalt 44812 daa. Den årlige tildelingen for området vil da kunne økes fra 7,46 dyr til 11,20 dyr i snitt.

Ut fra den viste statistikken, og den åpenbare økingen i trafikkhendelser som involverer elg i området, så er klart at det er på sin plass med, og bestandsmessig rom for et noe høyere uttak i området, for å redusere bestanden behov for et redusert minsteareal med det formål å redusere elgstammen på Kvaløya noe utover dagens nivå.

Det er ikke åpenbart hvilket minsteareal som er det «rette», når en ønsker å stabilisere elgbestanden på et noe lavere nivå. Det blir raskt utslag i fellingstallene, og det er ikke ønskelig å øke uttaket så mye at det får uheldige effekter for bestanden i negativ retning. Utover minstearealet som bestandsregulerende faktor, så man også forvente at bestandsplanene bruker de verktøyene de har til rådighet, (som justering av årlig uttak, og flytting av uttak internt) på en slik måte at målet om en sunn, bærekraftig stabil elgstamme nås.

Ut fra en total vurdering synes det fornuftig å i første omgang forsøke å endre situasjonen ved bruk av Hjorteviltforskriftens §7, anledningen til å midlertidig endre minsteareal med inntil 50% for ett eller flere vald, snarere enn å gå til skrittet med permanent reduksjon.

En permanent endring kan evt gjennomføres senere, når effekten av en reduksjon er målbar. Det er da også mulig at en må vurdere andre områder i kommunen for endring i minsteareal.

Vald	Tellende areal	Dagens minsteareal 6000 daa	Minsteareal 4000 daa	Minsteareal 3500 daa	Minsteareal 3000 daa
ANDERSDAL	11742	3	5	6	7
SØNDRE RAMMFJORD GR E L	13070	4	6	7	8
SØRBOTN GRUNNEIERLAG	20000	6	10	11	13
I området totalt, over to år	44812	13	21	24	28

Tabellen viser endring i mulig uttak over en toårs periode ved redusert minsteareal i valdene. Det rundes ned til hele dyr, slik forskriften krever.

Konklusjon

Det er gjort en samlet vurdering av bestandssituasjonen og utviklingen i denne. Om en ser det omsøkte området i sammenheng med valdene rundt, så er det tydelig klart at det har vært en økende bestand i området de siste årene.

Totalt sett synes det åpenbart at det er et behov for å redusere særlig vinterbestanden av elg i det omsøkte området, i hovedsak pga den store økingen i trafikksituasjoner med elg på E8. Dette kan kommunen åpne for gjennom å redusere minstearealet. Det er også mulig at en i nærmeste fremtid må se på minstearealet på flere vald i området, men dette krever vurderinger

som ikke er gjort i denne omgang. Det er også forestående en samordnet vintertelling som vil gi mer kunnskap om vinterbestanden i området, og i resten av Tromsø kommune.

Med hjemmel i Hjorteviltforskriftens §7, foreslås derfor en midlertidig reduksjon av minstearealet for de tre omsøkte valdene, for 2024 og 2025, fra 6000 daa til 3500 daa. Dette åpner for uttak av 11 flere dyr i perioden til sammen i de tre omsøkte valdene.

Vedtakskompetanse

Viltnemnda

Vedlegg

Forslag om endring av Minsteareal for Elg fra Fastlandet BPO 150124

Fastlandet Bestandsplanområde

v/Styret

Tromsø Kommune

Dato: 15.01.2024

Forslag om nedsett minsteareal for elg

Styret i fastlandet bestandsplanområde vil jfr. §6 i Forskrift om forvaltning av Hjortevilt, Fremme ett forslag om og sette med minstearealet for elg i området disponert av Sørbotn Grunneierlag, Søndre Ramfjord Grunneierlag og Andersdal Utmarkslag SA fra 6000daa. til 4000daa. pr. dyr.

Tilstøtende elgvald i Tromsø Kommune har siden 2014 hatt ett minsteareal på 4000 daa. pr. dyr. Og tilstøtende Elgvald i Balsfjord Kommune har siden 2015 hatt ett minsteareal på 4000daa. pr. dyr. Her har di i 2022 og 2023 også benyttet seg av §7 i forskrift om forvaltning av Hjortevilt og satt med minstearealet til helt ned mot 2000 daa.

Disse(2stk) elgvaldene i Balsfjord Kommune ligger på samme halvøy som Sørbotn, Søndre Ramfjord og Andersdal. Det er få klare skillelinjer mellom disse valdene og området har en stor grad av geografisk sammenheng. Noe som taler for at elgstammen bør forvaltes med større grad av likhet også på tvers av kommunegrensene.

Elgstammen i området må kunne ansees som å være sollid og det har i de senere år vært en økning spesielt i vinterhalvåret noe som desverre har ført til en del elgpåkjørsler på E8 i Lavangsdalen og også en del nesten påkjørsler på Fylkesvei 7902 Sørbotn-Kantornes.

Håper at Tromsø Kommune tar forslaget til etterretning og endrer minstearealet for Sørbotn Grunneierlag, Søndre Ramfjord Grunneierlag og Andersdal Utmarkslag SA fom. 2024 slik at dette blir med å danne grunnlaget for utarbeidelsen av Ny 5-åring Bestandsplan.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for mer utfyllende informasjon.

Mvh.

Fastlandet Bestandsplanområde

V/Nestleder og Sekretær

Johan Fredrik Karlsen-Høyer

Tlf: 90693149

Mail: jfh@live.no



Arkivsaksnr. 24/01856-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato

Sak 02/24. Orienteringssak - Statistikk fra elgjakta i Tromsø 2024.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør for bymiljø

Hva saken gjelder

Det gis en oversikt over elgjakten i Tromsø 2023, og noe statistikk utledet av registrerte sett-elg data fra jakta.

Saksutredning

I 2023 ble det gjennomført elgjakt i alle vald. I valdet Tomasjord – Oldervik ble jakten stoppet i november da Statsforvalter som følge av Statsforvalters opphevelse av kommunens vedtak om godkjenning av valdet. Det ble felt dyr i alle vald utenom Sjursnes – Stordalen.


Det ble ikke gjennomført offentlige ettersøk i forbindelse med jakta.

Det ble felt 120 elg i kommunen under jakta, med denne fordelingen i kjønn og alder.


Jaktår	Hannkalv	Hunnkalv	Kalv %	Ungdyr hann	Ungdyr hunn	Ungdyr i %	Okse	Ku	Voksne i %	Felte totalt	Fellings %
2023	18	16	28 %	20	12	27 %	27	27	45 %	120	78

Det er i enkelte områder observert en ubalanse i kjønnsfordelingen, og årets uttak har stedvis forsøkt å rette på det.


Over tid har fordelingen ved avskyting variert som figuren under viser. Kommunen har over tid hatt et relativt lavt uttak av kalv og ungdyr. Kjønnsfordelingen har vært balansert de siste årene.



Felt elg pr jegerdag er den langtidsserien som gir det mest sammenhengende bildet på bestandsutviklingen relativt sett. Under er det vist utviklingen for Kvaløya pluss søndre Ringvassøy, og for Fastlandet.





Sett elg pr jegerdag er registrert med samme metodikk siden 2018. Her er det en tydelig utvikling på fastlandet, med stor øking.



Utvikling i slaktevekt forteller også noe om leveforholdene til elgen i et område. Under vises utviklingen for Kvaløya + søndre Ringvassøy, og Fastlandet.

For Kvaløya er det vanskelig å se noen trend, men man kan ane en oppgang blant ung- og voksendyr. Større uttak, og noe redusert stamme de siste årene, kan ha sørget for bedre mattilgang.

For fastlandet er det noe større variasjon, men ingen langsiktig trend i noen retning. Det er likevel et markert fall i slaktevekter blant voksne dyr fra i fjor til i år.





Indeksene Sett kalv pr ku, og Sett kalv pr kalvku er indikasjoner på produktiviteten i elgstammen.

Sett kalv pr kalvku bør som tommelfingerregel ligge på rundt 1,3 for å indikere normal produktivitet. Indeksen viser hyppigheten av tvillinger i bestanden. Tvillingrate påvirkes blant annet av kyrenes alderssammensetning fordi sannsynligheten for å få tvillinger er størst for kyr eldre enn 4-5 år. Gjennomsnitt for sett kalv per kalvku i perioden 2015 – 2022 er 1,28 på Kvaløya og søndre Ringvassøy, og 1,34 på Fastlandet.

Sett kalv pr ku viser utviklingen i rekrutteringen av kalv til bestanden. Når indeksen øker, kan vi anta at kalveproduksjonen i bestanden også øker. Hvor mange kyr som får kalv påvirkes av faktorer, som kyrnes alderssammensetning, kondisjonen på kyrne i bestanden og leveforholdene. Et normalt måltall for indeksen er 0,7. Kommunen har jevnt ligget litt under dette.

Det er en nedgang i begge indekser for hele kommunen det siste året, men ingen langsiktig trend i noen retning.



Samlet oversikt over tildelte og felt elg i Tromsø kommune i 2023.

ELGJAKTA 2022 I TROMSØ			TILDELTE DYR					FELTE						
Vald	Minsteareal	Areal	Frie	Kalv	Okse	Ku	Sum	Oksekalf	Ku kalf	Okse 1,5	Ku 1,5	Okse 2,5	Ku 2,5	Sum
Fastlandet bestandsplanområde							49							
Breivikeidet og Ramfjord sams	4000	92900						2	2	7	3	4	4	22
Ramfjord sams												1	1	2
Tepphauan								1			1	1		3
Breidalen - Nakkedalen								0	0	1	1	1		3
Skarlia								0	1	2	0	0	0	3
Stormyrvaldet								1	0	2	1	1		5
Holmboevaldet								0	0	1	0	0	1	2
Bjørnskaret								0	1	1	0	0	2	4
Sjursnes-Stordalen sams jaktområde	6000	18200												0
Innlandet og Ytre Ramfjord grunneierlag	6000	24400						1				1		2
Sjursnes sams jaktområde	6000	14893										1		1
Søndre Ramfjord grunneierlag	6000	13070									1	1	1	3
Sørbotn grunneierlag	6000	20000									1	1	1	3
Andersdalen Grunneierlag	6000	10143											1	1
Lingrasmo og Jupen grunneierlag	6000	25400							1	1				2
Lakselvnesåsen vald	6000	9400										1	1	2
Sørstraumen vald	6000	9110						1						1
Ytre Lakselvbukt sams jaktområde	6000	12523								1	1			2
SUM FASTLANDET BEST. PLANOMR	250039			0	0	0	49	4	3	9	6	9	8	39
Kvaløya + søndre Ringvassøy bestandsplanområde							72							
Søndre Kvaløya Driftsplanområde	4000	150617	37				37							
Straumbukta		23000					0	1	1	1		1	2	6
Sandvik - Buvik		8400					0							0
Nordre Kattfjord		27540					0		2	1	1	1	2	7
Søndre Kvaløya felles viltområde		22690					0	1	1	1		1	1	5
Sjøtun - Sandneshamn		12300					0	1				1	1	3
Henrikvik sams		16100					0		1			1	1	3
Brensholmen		16500					0		1			1	1	3
Larseng - Håkøybotn + Håkøya 2717		24087					0	1	1		2	1	1	6
Kvaløya nordre/Søndre Ringvassøy		139934					35							0
Kvaløya Nordre Grunneierlag		106500					0	4	4	4		3	3	18
Nordre Kaldfjord grunneierlag		8880					0	1	1			1	1	4
Søndre Ringvassøy		27054					0	1				3		4
SUM KVALØYA + SØNDRE RINGVASSØY	290551		64	0	0	0	72	10	12	7	3	14	13	59
Tomasjord-Snarby utmarkslag	6000	87806		6	3	5	14	1		3	1		2	7
Oldervik sams	6000	15992				2	2				2			2
Østre Malangshalvøya grunneierlag	6000	32414		2	1	2	5	1	1	1		1	1	5
Håkøybotn sams jaktområde	4000	12775		1		1	2	2					1	3
Ersfjordbotn sams jaktområde	4000	28500		3	3	1	7					2	1	3
Skarsfjorden grunneierlag	6000	8050		1		1	2						1	1
SUM TOTALT		726127	64	7	4	5	137							119

Konklusjon

Et samlet inntrykk er at det er en sunn, men høy og totalt sett stadig økende elgstamme i Tromsø kommune. Statistikken viser ikke lokale variasjoner særlig godt, og det er kjent at det er variasjoner i både bestandsutvikling og kjønns sammensetning mellom deler av kommunen. Særlig bekymringsfullt er den høye frekvensen av trafikksituasjoner tilknyttet elg i Lavangsdalen og sørøst på Kvaløya. Det er normalt en god sammenheng mellom elgstammens størrelse i et område og antallet trafikksituasjoner som involverer elg.

Et hovedinntrykk er at elgstammen på deler av fastlandet er økende, samt at bestanden på Kvaløya ser ut til å være noe lavere enn før, etter at minstearealet der ble redusert for noen år siden.

Saken tas til orientering

Vedtakskompetanse

Viltnemnda



Arkivsaksnr. 24/01857-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato

Sak 04/24 Orienteringssak - om arbeidet med kommunale mål for forvaltning av hjortevilt.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Viltfondet godkjennes belastet med inntil kr 70.000,-, til kjøp av ekstern faglig kompetanse, og andre utgifter i forbindelse med arbeidet.

Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør, bymiljø

Hva saken gjelder

Etter [hjorteviltforskriftens §3](#) skal kommunen vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. I Tromsø kommune gjelder dette for elg.

Som grunnlag for arbeidet med målsettingen brukes bestandsdata fra hjorteviltregisteret, vintertellinger, beitereregistreringer og annet, og det legges opp til medvirkning fra relevante parter og interessegrupper.

Saksutredning

Arbeidet med målsettingsdokumentet pågår, og det er innledet et samarbeid med Naturdata AS, for hjorteviltfaglig tolking og bruk av innsamlede data i hjorteviltregisteret. Naturdata AS er selskapet som drifter Hjorteviltregisteret og har høy kompetanse på tolking av innlagte data og utforming av målsettinger. Det er budsjettet med inntil kr 60.000,- fra det kommunale viltfondet til dette arbeidet.

[Forskrift om viltfond, §5](#), åpner blant annet for bruk til:

- tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

..

Innkjøp av kompetanse til hjelp i utforming av den kommunale målsettingen vurderes å være godt innenfor formålet.

Annet grunnlagsmateriale for arbeidet er vintertellingsdata, beitereregistreringene gjennomført i 2020 og 2021, data fra trafikkhendelser med elg, med mer.

Tromsø er en stor kommune, med varierende forhold og utfordringer for elg og elgforvaltning i ulike deler av kommunen. Det er elg i omtrent alle deler av kommunen, men bestandstettheten varierer, både mellom områder og gjennom ulike deler av året.

Det er stort sett god forvaltning av elgstammen i kommunen, men enkelte områder har noen organisatoriske utfordringer, og ikke alle områder i kommunen er del av elgvald.

Over tid har elgbestanden økt i, til tross for at det er gjort flere grep for å redusere stammen, i hovedsak ved reduksjon av minsteareal og større uttak.

Det er også en kraftig øking av trafikkulykker og situasjoner som involverer elg, og dette er bekymringsverdig.

Målsettingsdokumentet skal utforme etterprøvbare mål for å løse disse utfordringene, i samarbeid med alle aktuelle parter. Arbeidet skal være ferdig før sommer 2024.

Konklusjon

Saken tas til orientering. Viltfondet belastes med inntil kr 70.000,- for databearbeiding og andre utgifter i forbindelse med arbeidet med den kommunale målsettingen.

Vedtakskompetanse

Viltnemnda

Vedlegg



Arkivsaksnr. 24/01860-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato

Sak 01/24 Orienteringssak - årsmelding fra Viltnemnda i Tromsø kommune 2023.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør for Bymiljø

Hva saken gjelder

Årsmelding fra viltnemnda i Tromsø kommune for 2023.

Saksutredning

Viltnemnda har frem til kommunevalget i 2023 bestått av Stein Valkoinen, Elin Jørgensen, Ole M. Johansen, Cicilie Yttergård Jenssen, Arnold Hauan, Trine Hilbertsen og Tor-Gunnar Eliassen.

Viltnemnd for perioden 2023 – 2027 er:

Medlemmer	Mobiltilf:	epost	
Stein Valkoinen -SV	417 64 613	stein@valkoinen.no	
Elin Jørgensen -R	950 89 163	Elin.jorgensen@tromso.kommune.no	
Cicilie Yttergård Jenssen -Ap	913 09 498	cicilie@gmail.com	
Kristin Karlsen -INP	907 90 403	kristink78@icloud.com	
Ole M. Johansen -Frp	926 27 000	ole@tromstaxi.no	
Tor Gunnar Eliassen – til mars	902 19 068	tor-gunnar@widdinggard.no	grunneierrep - fastlandet
Einar Brendeløkken	970 16 220	ebrendel@online.no	grunneierrep - øyene
Varamedlemmer:			
Arne Wilhelm Teodorsen -Mdg	905 76 624	arnewilhelm@online.no	
Kathrine Strandli -Sp	478 79 357	kathrine.strandli@tromso.kommune.no	
Gunnar Klæboe - R	416 69 852	johansen.gunnar@outlook.com	
Tormod Ingebrigtsen - H	970 93 704	torming@online.no	
Ann Sissel Enoksen - Bll	414 42 774	Ann-sissel.enoksen@tromso.kommune.no	
Kirsti Altmann - til mars	913 51 942	Kirsti.Altmann@unn.no	vara - fastlandet
Kim Runar Dalberg Olsen	950 72 940	kimdaolse.nor@gmail.com	vara - øyene
Sekretær:			
Bo Eide	482 99 524	bo.eide@tromso.kommune.no	

Aktivitet

Det er i 2023 avholdt 4 møter i viltnemnda, med møtedatoer: 27. april, 15. juni, 14. september og 18. oktober (telefonmøte)

Medlemmer av viltnemnda var tilstede på det årlige informasjonsmøte med elgvaldansvarlige og jaktledere den 14. september.

Saker

Følgende saker er behandlet i viltnemnda i 2023. Alle møtepapirer kan finnes på Tromsø kommunes [politiske møtekalender](#):

0001/23	Orienteringssak - innvilgede søknader om skadefelling av grågå - 2023
0002/23	Orienteringssak - Tall fra vintertellingen av elg 2023
0003/23	Orienteringssak - Statistikk fra elgjakta i Tromsø 2023
0004/23	Fastsettelse av fellingsavgift for elg i Tromsø - 2023
-	
0005/23	Bestandsplan for elg - for Kvaløya og søndre Ringvassøya bestandsplanområde 2023 - 2027
0006/23	Fellingstillatelser for elg i Tromsø 2023
-	
0007/23	Opprettelse av Oldervik Sams elgvald
0008/23	Opprettelse av Tomasjord - Snarby elgvald
0009/23	Fellingstillatelse for elg - Tomasjord - Snarby utmarkslag, og Oldervik sams
-	
0010/23	Klagebehandling - vedtak i viltnemnda 140923 om opprettelse av Tomasjord – Snarby elgvald.

Viltfond

Saldo ved utgangen av 2023 er på kr 539217, -. Det ble i 2023 ført inntekter på kr 39100,- fra fellingsavgifter fra elgjakten i 2022. Ingen utgifter ble ført.

Se vedlegg 1 for en kort redegjøring for om Viltfondordningen.

Ettersøksringen

Ettersøksringen i Tromsø har i 2023 hatt 45 ettersøksoppdrag, hvorav 31 har handlet om elg. 13 elger har måttet bøte med livet i trafikken i Tromsø i løpet av året.

Ettersøksringen utplasserer også skilt og varsellamper i perioder med særlig stor elgfare.

Detaljer om alle ettersøksoppdrag kan finnes på Hjorteviltregisterets innsynsside:

<https://hjorteviltregisteret.no/FallviltInnsyn/Liste>

Ettersøksringen har 5 medlemmer.

Samlede kostnader for ettersøks- og andre oppdrag i 2023 var kr 277.000,-

Leder og kontaktperson for ettersøksringen er Einar Mellomgård, tlf 481 57 357,

einarm52@online.no

Konklusjon

Saken tas til orientering

Vedtakskompetanse

Viltnemnda

Vedlegg

Vedlegg 1 - kort om Viltfondet

Vedlegg 1:

Et kort notat om Viltfondet

Tromsø kommune har som alle kommuner med adgang til jakt på hjortevilt, et Viltfond.

Viltfondet ble pålagt opprettet etter [forskrift](#), i 2001. Forskriften gir rammer for hva som kan føres til inntekt og utgift for fondet.

I Tromsø ble viltfond opprettet i 2003.

I Tromsø blir følgende inntekter ført til fondet:

1. Inntekt fra fellingsavgifter for elg – i størrelsesorden kr 40.000,- pr år. Det ble i 2023 innbetalt totalt kr 39100,- i fellingsavgift for 104 felte i Tromsø, fra jakta i 2022, og jakta i 2023 vil det bli innbetalt kr 46070,- for 119 felte dyr. Fellingsavgiften er i Tromsø kr 440,- for voksent dyr, og kr 255,- for kalv.
2. Inntekt fra salg av kjøtt fra fallvilt – har før variert mellom kr 3000,- og kr 20000,- pr år. Denne posten er i praksis frafalt, da det pr i dag ikke finnes kontrollsteder for fallvilt i Tromsø, og omsetning av ikke kontrollert vilt ikke er tillatt.

Følgende kan, og kan ikke føres til utgift:

Fondet kan brukes til:

1. å dekke kommunens utgifter til ettersøksarbeid og fallviltarbeid i kommunen.
2. tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
3. tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Fondet kan **ikke** brukes til:

4. kommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.).
5. å erstatte skader voldt av vilt.
6. skuddpremier.

Fondet er blitt brukt til å finansiere tiltak innen viltforvaltning som beiteundersøkelser, utarbeidelse av ulike forvaltningsplaner for vilt, støtte til viltrelaterte prosjekter, deltakelse på fagsamlinger, bidrag til dekking av kostnader ved elgtelling mm.



Arkivsaksnr. 24/02786-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato

Sak 06/24 - Opphevelse av vedtak i sak 07/23 om opprettelse av Oldervik elgvald.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Viltnemndas vedtak i sak 07/23 om opprettelse av Oldervik elgvald oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §35c.

Kommunen ber valdansvarlig om å søke på nytt om godkjenning.

Mari Enoksen Hult
Konstituert kommunedirektør

Mette Mohåg
Avdelingsdirektør, bymiljø

Hva saken gjelder

Oldervik sams elgvald ble godkjent opprettet ved vedtak i viltnemnda i [sak 07/23](#), den 14.09.23.

Etter [hjorteviltforskriftens §11](#), skal søknad om opprettelse av vald behandles innen 15. juni. Vedtaket er derfor ugyldig fattet. Kommunen kan etter [forvaltningslovens §35c](#) omgjøre eget vedtak, og velger å gjøre det. Valdet kan søke på ny om opprettelse innen fristen 1. mai 2024.

Saksutredning

Viltnemnda behandlet i møte 14.09.23 to saker om opprettelse av elgvald i kommunen. Etter jordskiftesak i Tomasjordområdet, ble to nye utmarkslag opprettet ved dom i Jordskifteretten 09.12.22; Tomasjord – Snarby utmarkslag og Oldervik utmarkslag. Dommen ble etter anke stadfestet 22.07.23. Det da hittil fungerende utmarkslaget opphørte da å eksistere, og sammen med det, det godkjente elgvaldet i området.

Det måtte derfor søkes på ny om opprettelse av elgvald i området. For å opprette elgvald må det etter Hjorteviltforskriftens §10 søkes til kommunen innen 1. mai det pågjeldende året. Kommunens frist for behandling er 15. juni.

Det er i utmarkslagenes og kommunens interesse å ha kontinuitet i forvaltningen av elg på de nye utmarkslagenes arealer, og søknader datert tidlig i september 2023 ble behandlet i møte i viltnemnda 14.09.23.

I sak 07/23 ble søknad fra grunneiere i Oldervik om opprettelse av Oldervik sams elgvald behandlet, og godkjent. Søknaden, datert 15.08.23 inneholdt alle nødvendige opplysninger for behandling.

I sak 08/23 ble søknad fra Tomasjord- Snarby utmarkslag om opprettelse av Tomasjord -Snarby elgvald behandlet, og godkjent. Vedtaket i sak 08/23 er senere opphevet av Statsforvalteren i Troms i annen sammenheng, og denne søknaden vil bli behandlet på ny i egen sak.

Kommunen har etter [hjorteviltforskriftens §37](#) anledning til å dispensere for søknadsfristen og valgte å behandle de innkomne søknadene. Det viser seg derimot at kommunen ikke har anledning til å fravike fra egen frist for behandling, 15. juni, og kommunen ser det derfor nødvendig å oppheve vedtaket om opprettelse av Oldervik elgvald, som ble feilaktig fattet.

Konsekvensen av vedtaket var at det ble gitt fellingstillatelse til, og gjennomført elgjakt på det feilaktig godkjente valdet høsten 2024, og to dyr ble felt som tildelt. Gjennomføring av jakt og uttak av tildelt kvote var ønsket av både elgvald og kommunen som viltforvaltningsmyndighet, og slik sett har ikke det feilaktig fattede vedtaket ført til noen negative konsekvenser.

Ved å ikke overholde behandlingsfristen for valdgodkjenning, 15. juni har kommunen fattet et ulovlig vedtak da valdet ble godkjent 14.09.23. Kommunen kan etter forvaltningslovens §35c omgjøre eget vedtak, og velger å gjøre det. Konsekvensen vil være at valdet, ved valdansvarlig må søke på ny om opprettelse innen fristen 1. mai 2024.

Konklusjon

Kommunen v. saksbehandler er blitt oppmerksom på at eget vedtak er ulovlig fattet. Forvaltningsloven gir et forvaltingsorgan anledning til å omgjøre et eget vedtak dersom vedtaket må ansees som ugyldig. I dette tilfellet har kommunen ikke overholdt en behandlingsfrist, og vurderer da at eget vedtak er ugyldig. Konsekvensen for søker er liten, da det i praksis bare må

søkes på ny, innen fristen i år, 1. mai, og kommunen må behandle søknaden på ny, innen sin frist, 15. juni.

Viltnemndas vedtak i sak 07/23 om opprettelse av Oldervik elgvald oppheves, med hjemmel i forvaltningslovens §35c.

Kommunen vil be valdet søke kommunen på nytt om godkjenning, innen fristen i år, 1 mai.

Vedtakskompetanse

Viltnemnda

Vedlegg

Vedlegg - Sak 07_23 Opprettelse av Oldervik Sams elgvald



Arkivsaksnr. 23/13457-1
Saksbehandler Bo Eide

Saksgang
Viltnemnda

Møtedato
14.09.2023

7/23

Sak 07/23 Opprettelse av Oldervik Sams elgvald

Kommunedirektørens innstilling til vedtak:

Oldervik Sams elgvald godkjennes opprettet, med tellende areal på 15992 daa.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Hjorteviltforskriftens §11.

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør


Mette Mohåg
Direktør for bymiljø

Hva saken gjelder

Det er søkt om opprettelse av Oldervik Sams elgvald. Etter oppløsning av Tønsnes – Brattfjell utmarkslag har grunneiere i området Snarbyeidet – Brattfjell gått sammen og søker om opprettelse av elgvald i området, i påvente av gjennomføring av prosess med dannelse av nytt utmarkslag. Det er samlet underskrifter fra grunneiere som representerer i alt 15992 daa. Etter hjorteviltforskriftens §11 skal kommunen behandle søknader om opprettelse av elgvald.

Saksutredning

Grunneiere i Oldervik har søkt om opprettelse av elgvald i Oldervikområdet, gjeldende fra og med jakta 2023. Søknaden er levert 15.08.2023.



Kartet viser med blå strek grensen for tellende areal, og med rød strek yttergrensen for valdet

8 grunneiere har levert søknad, og søkerne, med egne eiendommer og en felles eid teig representerer et tellende areal på i alt 15992 daa etter kommunens beregning. Kravene til en søknad er oppfylt, med oversiktskart over vald og grenser (Vedlegg 1), opplysninger om eiendommer og eiere, underskrifter, samt navn på valdansvarlig.(Vedlegg 2)

Etter hjorteviltforskriftens §10 skal kommunen ta imot, og behandle søknad om opprettelse av vald. Søknad skal være levert innen 1. mai. I dette tilfellet er bakgrunnen for søknadens sene tidspunkt at eksisterende utmarkslag i området opphørte å eksistere etter en stadfestelse av en dom i Lagmannsretten i juli i år. Med dette bortfalt gyldigheten av den gitte fellingstillatelsen for området for 2023. Lagmannsrettsdommen legger opp til stiftelse av to nye utmarkslag ved en deling av det opprinnelige, men denne prosessen rekktes ikke gjennomført i Oldervikområdet i 2023.

For å få gjennomført elgjakt i år ble det diskutert om dette var en mulig løsning, med sen søknad om opprettelse av et sams elgvald, og kommunen har sagt seg villig til å behandle en sent innkommet søknad, fordi det av forvaltningsmessig interesse vil være ønskelig å få gjennomført elgjakt i valdets område i år.

Det er levert inn oversikt over eiendommer med tellende areal som søkes godkjent som en del av valdet. Det er en oppstykket eiendomsstruktur i området, og noen av grunneierne som inngår i valdet har teiger som ligger uten tilknytning til hoveddelen av valdet. Det er også mindre eiendommer som ikke ønsker å være med, som inngår i valdets yttergrenser.

Kravet til et elgvald lyder etter Hjorteviltforskriftens §8:

«Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr.

Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvare minstearealet for ved vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal.

Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptre på vegne av valdet overfor kommunen.»

I denne delen av Tromsø kommune er minstearealet for elg satt til 6000 daa.

Kommunen har vurdert det slik at søknaden gir grunnlag for opprettelse av et elgvald, som er sammenhengende og egnet til jakt. I området har det vært jaktet elg i mange år iden tiden området inngikk i et utmarkslag, og dagens omsøkte areal skiller seg ikke vesentlig fra arealet som ble benyttet da.

Kommunen er bedt å vurdere hvorvidt enkelte eiendommer bør inngå i valdet, selv om de ikke har grunneiers tilslutning til dette. Dette gjelder eiendommene 3/7, 3/17 og 3/91. Kommunen vurderer det slik at selv om det med de omtalte eiendommene ville blitt noe bedre arrondering av valdet, så finnes det ikke grunnlag for å gjøre dette.

Det er ventet at det i løpet av kort tid vil bli opprettet et utmarkslag i området, og når slik skjer vil alle grunneiere som er med i utmarkslaget bli en del av valdet som utmarkslaget utgjør. Når dette skjer kan valdansvarlig søke om endret areal. For årets jakt er omsøkt areal tilstrekkelig.

Følgende grunneiere er del av søknaden om opprettelse av vald. Tabellen viser også tellende areal for hver enkelt grunneier.

Grunneier	Gnr / Bnr	Tellende areal fra Lagmannsrettsdom, med evt fratrekk for løse teiger.
Gudmund Nilsen	1/2	1603- 450-210-12 = 931 daa
Roger Lorentzen	2/1	1265-36 = 1229 daa
Arne Jacobsen	2/2	7107 daa
Arnold Kronstad	2/3	2014-48 = 1966 daa
Ronald Jensen	3/1 - 3/2 - 3/84 - 3/122	3375 daa
Hermann Moen	3/9	440 daa
Terje Jensen	2/6	106 daa
Ernst Myrbakk	2/59	225 daa
Rest Fellesteig	2/60	613 daa
SUM TELLENDE AREAL		15992 daa
Tellende areal er tatt fra Lagrettsdom, som gir oversikt over tellende areal for de ulike eiendommene.		
For eiendommene 1/2, 2/1 og 2/3 er det gjort fratrekk i dommens tellende areal, for teigene som ikke er med i valdet.		
Disse teigene er vist på kart i vedlegg 3		
I tellende areal for den enkelt eiendom inngår også andel av felles teig 2/60		
Fellesteigen 2/60 inngår med alt tellende areal, og så den ideelle andelen som eies av andre grunneiere.		
Dette med støtte i Sameieloven §4.		

Som tellende areal skal regnes skog og myr, og myr over skoggrensa som henger sammen med myr under skoggrensa. Annet areal kan medregnes, men det er ikke aktuelt i denne saken. Arealene som er påført i grunneierlista er tatt fra Lagmannsrettsdommen, som benytter seg av kartgrunnlag AR50, og kommunen finner liten grunn til å endre på disse.

Et tellende areal på 15992 daa gir rom for å tildele 2 dyr, etter gjeldende minsteareal.

Konklusjon

Det er ønskelig for Tromsø kommune at det gjennomføres jakt på elg der hvor det kan gjøres i kommunen.

Etter oppløsningen av Tomasjord - Oldervik utmarkslag ser kommunen positivt på dette initiativet for opprettelse av et elgvald i området for å holde kontinuitet i jakten.

Det omsøkte valdet tilfredsstiller etter kommunens syn kravet til sammenheng og jaktbarhet, og arealet et stort nok til at det med hjemmel i hjorteviltforskriftens §11 og Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tromsø kommune, Troms og Finnmark kan godkjennes og tildeles fellingstillatelse på inntil 2 dyr.

Grunneierne oppfordres til å arbeide for en rask opprettelse av et utmarkslag som omfatter alle eiendommene i området, slik at det tellende arealet i valdet kan økes, og gi grunnlag for økt tildeling og uttak.

Vedtakskompetanse

Viltnemnda

Vedlegg

Vedlegg 2 -Søknad om godkjenning av elgvald Oldervik 2023

Vedlegg 1 - Kart Oldervik sams med fratrakne teiger rød grense blå tellende

Vedlegg 1 - Kart over vald – tellende areal

Vedlegg 2 - Søknad